

## Allegato A

**Tabella 1** - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. operante nel sub-ambito Ombrone

Acquedotto del Fiora S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
<b>M1 - Perdite idriche</b>	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	6,68 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rifacimento o sostituzione delle condotte idriche ammalorate</li> <li>▪ Distrettualizzazione reti di distribuzione e installazione di sistemi di controllo delle pressioni</li> <li>▪ Sostituzione dei contatori d'utenza vetusti</li> </ul>
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	39,04%				
<b>M2 - Interruzioni del servizio</b> (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		11,34 ore/anno	B	Riduzione del 2% del valore di M2	Riduzione del 2% del valore di M2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interventi per il reperimento di nuove fonti di approvvigionamento nelle località oggetto di emergenza idrica dovuta a scarsità della risorsa</li> <li>▪ Connessione e potenziamento delle reti</li> <li>▪ Adeguamento dei serbatoi</li> </ul>
<b>M3 - Qualità dell'acqua erogata</b>	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,001%	D	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizzazione di impianti di potabilizzazione</li> <li>▪ Adeguamento e <i>revamping</i> di impianti di potabilizzazione esistenti</li> <li>▪ Protezione delle fonti di approvvigionamento</li> </ul>
	M3b - Tasso di campioni non conformi	7,66%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,39%				

## Allegato A

Acquedotto del Fiora S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
<b>M4 - Adeguatezza del sistema fognario</b>	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	14,72/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bonifica e sostituzione delle reti fognarie in condizioni inadeguate</li> <li>Separazione di reti fognarie unitarie</li> </ul>
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	7,64%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				
<b>M5 - Smaltimento fanghi in discarica</b> (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		0,81% <sup>1</sup>	-			<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizzazione, presso il depuratore di San Giovanni di Grosseto, di una piattaforma centralizzata per il conferimento e l'omogenizzazione dei fanghi e di una sezione di idrolisi termo-chimica dei medesimi</li> </ul>
<b>M6 - Qualità dell'acqua depurata</b> (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)		4,29% <sup>2</sup>	-			<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziamento e adeguamento di taluni impianti di depurazione<sup>3</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Con riferimento al macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica, il soggetto competente ha riscontrato la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI in relazione alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal meccanismo di incentivazione.

<sup>2</sup> Con riferimento al macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata, il soggetto competente ha riscontrato la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI in relazione alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal meccanismo di incentivazione.

<sup>3</sup> Interventi finalizzati anche a consentire il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane riconducibile ai macro-indicatori M5 – Smaltimento fanghi in discarica e M6 – Qualità dell'acqua depurata.

**Allegato A**

**Tabella 2** - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. operante nel sub-ambito Ombrone

<b>Acquedotto del Fiora S.p.A.</b>				
<b>Macro-indicatori di qualità contrattuale</b>	<b>Valore 2021</b>	<b>Classe 2021</b>	<b>Obiettivo 2022</b>	<b>Obiettivo 2023</b>
<b>MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale</b>	98,775%	A	Mantenimento	Mantenimento
<b>MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio</b>	97,994%	A	Mantenimento	Mantenimento